

ARCADE CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 33.563.687/0001-22
Rua Aracaju, nº 41, Bairro Bela Vista, Japonvar - MG

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	COMP-LOC	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) (m2)	Composições Folhas	M2	66,08	8,72	11,34	576,22	749,08
1.2	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X10MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	1.307,29	1.699,48	1.307,29	1.699,48
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO								
2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M3	2,00	44,53	57,89	118,66	154,26
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM APROVEITAMENTO	SINAPI	M2	4,00	7,40	9,62	29,60	38,48
3	INFRAESTRUTURA								
3.1	ED-51108	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M	SETOP	m3	3,00	72,58	94,35	217,74	283,06
3.2	ED-51122	REGULANIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	SETOP	m2	3,00	7,78	10,11	23,34	30,34
3.3	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO	SETOP	m3	0,69	504,90	656,37	348,38	452,90
3.4	ED-49810	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)	SETOP	m2	19,60	58,28	75,76	1.142,29	1.484,97
3.5	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 08/2018	SINAPI	M2	12,20	40,78	53,01	521,98	678,58
3.6	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	SETOP	Kg	110,00	13,01	16,91	1.431,10	1.860,43
3.7	94965	CONCRETO FCK = 28MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 09/2021	SINAPI	M3	1,83	489,14	635,88	895,13	1.163,66
3.8	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA	SETOP	m3	3,00	37,98	49,37	113,94	148,12
3.9	ED-51129	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	SETOP	M3XK M	9,35	4,95	6,44	46,28	60,17
4	SUPERESTRUTURA								
4.1	ED-48298	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	SETOP	Kg	120,00	13,01	16,91	1.561,20	2.029,56
4.2	92435	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLÉS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	32,20	49,97	64,96	1.609,03	2.091,74
4.3	ED-49787	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	SETOP	m3	2,00	676,80	879,84	1.353,60	1.759,68
5	ALVENARIA E ACABAMENTO								
5.1	ED-48292	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 12CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	SETOP	m2	26,50	62,20	80,86	1.648,30	2.142,78
5.2	87304	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 08/2014	SINAPI	M2	53,00	7,20	9,36	381,60	496,08
5.3	87330	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 08/2014	SINAPI	M2	53,00	37,43	48,66	1.983,79	2.578,93
5.4	COTAÇÃO	ASSENTAMENTO DE COBODÓ		M2	21,80	288,50	349,05	5.889,30	7.609,29
6	PINTURA								
6.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 08/2014	SINAPI	M2	53,00	2,85	3,71	151,05	196,37
6.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 08/2014	SINAPI	M2	53,00	13,35	17,36	707,55	919,82
7	PLACAS/ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO								
								18.784,66	20.520,06

7.1	COTAÇÃO	PLACA EM AOM E LETREIRO	SETOP	m2	2,79	547,25	711,43	1.526,83	1.984,88	
7.2	COTAÇÃO	MASTRO GALVANIZADO 11 METROS COM BANDEIRA	SETOP	UN	3,00	845,75	1.099,48	2.537,25	3.298,43	
7.3	COTAÇÃO	PORTÃO EM METALON VAZADO 20X50 MM DE CORRER	SETOP	UN	1,00	2.985,00	3.880,50	2.985,00	3.880,50	
7.4	COTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	SINAPI	M2	18,00	426,86	554,92	7.683,48	9.988,52	
7.5	COTAÇÃO	LUMINAÇÃO EM LED	SINAPI	UN	7,00	70,70	91,91	494,90	643,37	
7.6	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E PLANTÃO DE PALMEIRAS	COTAÇÃO	UN	7,00	79,60	103,48	557,20	724,36	
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
8.1	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	SETOP	m2	66,08	5,88	7,64	388,55	505,12	
									VALOR BDI TOTAL:	11.449,51
									VALOR ORÇAMENTO:	38.164,98
									VALOR TOTAL:	49.614,49

Lucas Aquino Ruas
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MG 212.480/D

33.563.687/0001-22
 ARCADE CONSTRUTORA
 UNIPESSOAL LTDA.
 RUA ARACAJU, 41 - BELA VISTA
 CEP 39335-000 - JAPONVAR - MG

ARCANE CONSTRUTORA UNIPESSOAL LTDA
 CNPJ: 33.563.687/0001-22